



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมเทรินและรัดปากท่อ งบประมาณ ๔๙๒,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้งานของรัฐบาลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๒๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้น มีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๘๕,๒๘๖.๓๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายธีระศักดิ์ บุญด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/๒

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

อ้างถึง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตามมติอนุมัติสภาให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๒ เสียง) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมเทรินและรัดปากท่อ งบประมาณ ๔๙๒,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และราคากลาง ๔๘๕,๒๘๖.๓๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๒๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) อนุช อนุช

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธนยุทธ พันธุ์ไผ่)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

บันทึกข้อความ ที่ บร ๕๔๙๐๕/๒๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวกาญจนา อยู่ระมัด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร..... 
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร..... 
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายธีระศักดิ์ บุญด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ที่ 13 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร

แบบเลขที่ / 2568 ลงวันที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 190.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมเทรินและรัดปากท่อ

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	485,286.31	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	485,286.31	
	คิดเป็นราคากลาง	485,286.31	
	(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		


ระยะทางดำเนินการ 0.190 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,554,138.47 บาท

ลงชื่อ.....**อ.ชายทอ**.....ผู้ประมาณการ

(นายธนายุทธ พันธุ์ไผ่)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายเรืองยศ จำปา)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นายเรืองยศ จำปา)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายธีระศักดิ์ บุญด้วง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ..........ประธาน

(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายไชยพิชญ์ หงษ์สอ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....**อ.ชายทอ**.....กรรมการ

(นายธนายุทธ พันธุ์ไผ่)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ที่ 13 ตำบลจันทเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทเพชร

แบบเลขที่ / 2568 ลงวันที่

คำนวณราคากลางโดย นายธนยุทธ พันธุ์ผิ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	760.00	1.74	1,322.40	1.3642	2.37	1,804.02
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	38.00	767.72	29,173.36	1.3642	1,047.32	39,798.30
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	760.00	367.69	279,444.40	1.3642	501.60	381,218.05
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	175.66	4,215.84	1.3642	239.64	5,751.25
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	86.40	4,492.80	1.3642	117.87	6,129.08
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	190.00	86.20	16,378.00	1.3642	117.59	22,342.87
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	28.50	390.24	11,121.84	1.3642	532.37	15,172.41
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	15.00	638.73	9,580.95	1.3642	871.36	13,070.33
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แท่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แท่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แท่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แท่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แท่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แท่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แท่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 2 แถว	แท่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 1.00 ม. 3 แถว	แท่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แท่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								485,286.31

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

355,729.59

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799