



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๐,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งตราประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๒๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้น มีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๘๔,๓๓๐.๐๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายธีระศักดิ์ บุญดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/๑๘

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

อ้างถึง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตามมติอนุมัติสภาให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๒ เสียง) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๐,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) และราคากลาง ๔๘๔,๓๓๐.๐๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๒๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) ธิชาญุทธิ์

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธนายุทธ พันธุ์ไผ่)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

บันทึกข้อความ ที่ บร ๕๔๙๐๕/๑๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๕ เนื้อ หมู่ที่ ๒

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวกาญจนา อยู่ระมัด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร..... 
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายธีระศักดิ์ บุญด้วง)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร
 แบบเลขที่ / 2568 ลงวันที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 195.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	484,330.07	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	484,330.07	
	คิดเป็นราคากลาง	484,330.07	
	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.195 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,483,743.95 บาท

ลงชื่อ ธนาพร ผู้ประมาณการ

(นายธนาพร พันธุ์ไผ่)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ [ลายเซ็น] เห็นชอบ

(นายเรืองยศ จำปา)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ตรวจ

(นายเรืองยศ จำปา)

✓ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้อนุมัติ

(นายธีระศักดิ์ บุญด้วง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ประธาน

(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ [ลายเซ็น] กรรมการ

(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ลงชื่อ ธนาพร กรรมการ

(นายธนาพร พันธุ์ไผ่)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสายโท 5 เทนิส หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายโท 5 เทนิส หมู่ที่ 2 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร

แบบเลขที่ / 2568 ลงวันที่

คำนวณราคากลางโดย นายธนยุทธ พันธุ์ไม้ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	780.00	1.74	1,357.20	1.3642	2.37	1,851.49
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	39.00	767.72	29,941.08	1.3642	1,047.32	40,845.62
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	780.00	367.69	286,798.20	1.3642	501.60	391,250.10
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	175.66	4,215.84	1.3642	239.64	5,751.25
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	86.40	4,492.80	1.3642	117.87	6,129.08
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	195.00	86.20	16,809.00	1.3642	117.59	22,930.84
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	29.25	390.24	11,414.52	1.3642	532.37	15,571.69
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แท่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แท่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แท่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แท่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แท่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แท่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แท่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แท่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แท่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แท่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แท่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								484,330.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

355,028.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799