



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๔ ใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๔ ใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านสายโท ๔ ใต้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๕๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้น มีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๕๙,๘๙๓.๓๗ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายธีระศักดิ์ บุญด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๕๙๐๕/๖๒๖

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายใน หมู่บ้านสายโท ๔ ใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านสายโท ๔ ใต้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตรงบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และราคากลาง ๕๕๙,๘๙๓.๓๗ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๕๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายเอกลักษณ์ ปลงรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

บันทึกข้อความ ที่ บร ๕๔๙๐๕/๖๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๔ ได้ หมู่ที่ ๑๐

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

Abn

(นางสาวกาญจนา อยู่ระมัด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร.....

(ลงชื่อ).....

h

(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร.....

อน

(ลงชื่อ).....

อน

(นายธีระศักดิ์ บุญด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

10 มี.ค. 2569

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สายทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่10 บ้านสายโท 4 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร	410,418.83	1.3642	559,893.37	Factor F 1.3624
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย -
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงาน -
5	ประเภทงานอื่นๆ (ป้ายโครงการ)				พื้นที่ปรกติ -
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			559,893.37	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			559,893.37	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)			

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ ปลงรัมย์)

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายเรืองยศ จำปา)

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายวิระพงษ์ แก้วสุข)

ประธาน

ตำแหน่ง

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ

(นายเรืองยศ จำปา)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายชวญศักดิ์ หงษ์สอ)

กรรมการ

ตำแหน่ง

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ลงชื่อ

(นายธีระศักดิ์ บุญดวง)

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายเอกลักษณ์ ปลงรัมย์)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่10 บ้านสายโท 4 ได้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. ทนหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	960.00	1.73	1,660.80	1.3642	2.36	2,265.66
2	งานตัดร่องถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
3	งานขุดร่องคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	804.34	32,173.60	1.3642	1,097.28	43,891.23
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	439.32	351,456.00	1.3642	599.32	479,456.28
10	Expansion Joint	ม.	5.00	220.33	1,101.65	1.3642	300.57	1,502.87
11	Contraction Joint	ม.	70.00	133.45	9,341.50	1.3642	182.05	12,743.67
12	Longitudinal Joint	ม.	160.00	44.01	7,041.60	1.3642	60.04	9,606.15
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	16.00	477.73	7,643.68	1.3642	651.72	10,427.51
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
					410,418.83		รวม	559,893.37
ตัวอักษร (-ทำแสนทำหมื่นเก่าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	559,893.37

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 410,418.83
= 1.3642

ลงชื่อ ประมวลราคา
(นายเอกลักษณ์ พลรัมย์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน