

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลจันทเพชร

ประเภท งานก่อสร้างโครงสร้างรองรับหลังและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลจันทเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลจันทเพชร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	138,365.69	1.3074	180,899.30	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			180,899.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			180,400.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร				
	เฉลี่ยเนื้อที่ประมาณ				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ




ประธานกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธิปไตย นพเคราะห์)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ เหมฉลาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวช้อนกลิ่น จันทกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติศักดิ์ ดวงมณี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างรับทอถึงและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลจันทบเพชร

ประมาณการโดย นายนิติศักดิ์ ดวงณี นายชาญโยธา

แบบเลขที่

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการเลขที่

เมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินและงานฐานราก	- เสาค้ำ คสล. ขนาด [] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม	36.00	ตัน	569.70	20,509.20	176.00	6,336.00	26,845.20	
		- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม	0.00	0.00	148.00	2,812.00	2,812.00	
		- ทราวย้ายบรองพื้น	1.00	514.00	514.00	91.00	91.00	605.00		
		งานคอนกรีต								
2	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม	1,635.51	1,635.51	398.00	398.00	2,033.51		
		- คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.00	ลบ.ม	1,728.97	10,373.82	498.00	2,988.00	13,361.82	
		- ไม้แบบ	11.00	ตร.ม	357.00	3,927.00	133.00	1,463.00	5,390.00	
3	งานเหล็กโครงสร้าง	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	54.00	กก.	18.10	977.40	4.10	221.40	1,198.80	
		- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	300.00	กก.	16.83	5,049.00	3.30	990.00	6,039.00	
		- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.00	กก.	46.73	514.03	0.00	0.00	514.03	
		งานโครงสร้างอาคารทอถึง								
4	- ค่าย้ายโครงเหล็กทอถึงสูง	1.00	งาน	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
		- ค่าประกอบติดตั้งโครงเหล็ก	1.00	ชุด	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5	งานทาสี	- ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม	38.00	2,850.00	38.00	2,850.00	5,700.00	
		รวมยอดยกไป				46,349.96		29,149.40	75,499.36	

