




สรุปราคากลางค่าวัสดุ/ค่าแรง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลเงินทองเพชร ตำบลเงินทองเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แผ่นที่ 1/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินและงานฐานราก								
	- เสาค้ำ คสล. ขนาด [0.15 x 0.15 x 6.00 ม	36.00	ตัน	540.00	19,440.00	176.00	6,336.00	25,776.00	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม	0.00	0.00	152.00	2,888.00	2,888.00	
	- ทราดยหายบรองพื้น	1.00	ลบ.ม	514.00	514.00	91.00	91.00	605.00	
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1: 3: 5	1.00	ลบ.ม	1,635.51	1,635.51	398.00	398.00	2,033.51	
	- คอนกรีต 1: 2: 4	6.00	ลบ.ม	1,728.97	10,373.82	498.00	2,988.00	13,361.82	
	- ไม้แบบ	11.00	ตร.ม	357.00	3,927.00	133.00	1,463.00	5,390.00	
3	งานเหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	54.00	กก.	15.15	818.10	4.10	221.40	1,039.50	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	300.00	กก.	15.36	4,608.00	3.30	990.00	5,598.00	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.00	กก.	33.64	370.04	0.00	0.00	370.04	
4	งานโครงสร้างอาคารหลัง								
	- ค้ำยันโครงเหล็กหลังสูง	1.00	งาน	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- ค่าประกอบติดตั้งโครงเหล็ก	1.00	ชุด	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
5	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม	38.00	2,850.00	38.00	2,850.00	5,700.00	

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสีขุปภาส นพเคราะห์)
 ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลเงินทองเพชร
 กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ)
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเงินทองเพชร
 กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ เหมฉลาด)
 ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
 กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายนิติศักดิ์ ดวงณี)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 กรรมการ

สรุปราคากลางค่าวัสดุ/ค่าแรง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แผ่นที่ 2/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานไม้ - ไม้เนื้อแข็งขนาด 2x4 นิ้ว	24.00	ลบ.ฟ.	728.97	17,495.28	0.00	0.00	17,495.28	
7	งานฉั่งไฟเบอร์กลาส - ฉั่งไฟเบอร์กลาสขนาด 2.5 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดถึง	4.00	ใบ	9,300.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อถึง	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8	งานสาธารณูปโภค - ท่อน้ำดิบ พีวีซี ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ขนาด Ø 3 นิ้ว	20.00	เมตร	85.28	1,705.60	45.00	900.00	2,605.60	
	- ท่อน้ำดี พีวีซี ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ขนาด Ø 3 นิ้ว	20.00	เมตร	85.28	1,705.60	45.00	900.00	2,605.60	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี 3 นิ้ว	5.00	อัน	40.19	200.95	0.00	0.00	200.95	
	- ข้อต่องอ 90 องศา พีวีซี 3 นิ้ว	5.00	อัน	131.78	658.90	0.00	0.00	658.90	
	- ท่อสูบน้ำ พีวีซี สำหรับงานประปาขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	20.00	เมตร	230.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- เครื่องสูบน้ำชนิดหยดโซลาร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	เครื่อง	11,243.00	11,243.00	0.00	0.00	11,243.00	
	- ทนลอยเครื่องสูบน้ำ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- สายไฟชนิดกันน้ำ NYY ขนาด 3x๒.๕ ตร.มม.	80.00	เมตร	58.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
	- ตัวควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00	

(ลงชื่อ)

(นายลิขิต ปักสา นพเคราะห์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร

(ลงชื่อ)

(นางสาวช้อนกลิน จันทากุล)

ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ เติมฉลาด)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายนิติศักดิ์ ดวงมณี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ


สรุปราคากลางค่าวัสดุ/ค่าแรง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แผนที่ 3/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานอาคารโรงสูบน้ำ								
	9.1 งานดิน								
	- ดินชุดถมคืน	2.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	152.00	304.00	304.00	
	9.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.90	ลบ.ม.	1,728.97	1,556.07	398.00	358.20	1,914.27	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 0.10x0.10x3.5 ม.	4.00	ต้น	420.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	9.3 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	6.66	กก.	15.15	100.90	4.10	27.31	128.21	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	35.52	กก.	15.36	545.59	3.30	117.22	662.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	33.64	168.20	0.00	0.00	168.20	
	9.4 งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัวขนาด 75x45x15x2.3 มม	84.00	กก.	17.26	1,449.84	10.00	840.00	2,289.84	
	- เหล็กตัวขนาด 100x50x20x2.3 มม	70.50	กก.	17.29	1,218.95	10.00	705.00	1,923.95	
	9.5 งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 50x120x0.5 ซม.	30.00	แผ่น	34.58	1,037.40	0.00	0.00	1,037.40	
	- ครอบสันโค้งปิดजू	8.00	แผ่น	34.58	276.64	0.00	0.00	276.64	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบขนาด 120x240 ซม.หนา 6 มม.	1.00	แผ่น	189.72	189.72	0.00	0.00	189.72	
	รวมยอดยกไป				141,494.10		32,377.12	173,871.23	

(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ) (นายสมศักดิ์ เติมฉลาด)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง



(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวช้อนกลิน จันทากุล) (นายนิติศักดิ์ ดวงมณี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง ตำแหน่ง นายช่างโยธา



สรุปราคากลางค่าวัสดุ/ค่าแรง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แผ่นที่ 4/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา			141,494.10		32,377.12		173,871.23	
9.6	งานผนัง								
	- ก่อซีเมนต์บล็อคนขนาด 0.09x0.19x0.39 ม.	13.76	ตร.ม.	178.00	2,449.28	80.00	1,100.80	3,550.08	
	- ปูนฉาบเรียบ	27.36	ตร.ม.	58.00	1,586.88	82.00	2,243.52	3,830.40	
9.7	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	27.36	ตร.ม.	35.00	957.60	30.00	820.80	1,778.40	
	- สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา	18.54	ตร.ม.	38.00	704.52	38.00	704.52	1,409.04	
9.8	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36W พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	250.00	250.00	80.00	80.00	330.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	1.00	อัน	32.71	32.71	0.00	0.00	32.71	
	- เต้ารับไฟฟ้า	1.00	อัน	32.71	32.71	0.00	0.00	32.71	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	20.00	เมตร	13.64	272.80	11.00	220.00	492.80	
9.9	งานประตูดู								
	- บานประตูไม้เนื้อแข็งบานพับ ขนาด 80 x 200 ซม. ครอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกพับหนา 1/2"	1.00	ชุด	1,077.57	1,077.57	0.00	0.00	1,077.57	
10	งานไม้ปรับราคา								
	- เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างและค่าแรง 1 - 9							186,404.94	

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสิทธิวิภาส นพเคราะห์) (นายสมศักดิ์ เทียมฉลาด)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวช้อนกมลีน จันทกาล) (นายนิติศักดิ์ ตวงมณี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง ตำแหน่ง นายช่างโยธา