



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๕ ได้ หมู่ที่ ๓ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๕ ได้ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๓๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖) งบประมาณ ๔๘๒,๗๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๓๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๙๓,๘๑๙.๘๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ อุทมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/๑๕

วันที่ ๐๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๕ ได้ หมู่ที่ ๓ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๕ ได้ หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๓๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖) งบประมาณ ๔๘๒,๗๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และราคากลาง ๔๙๓,๘๑๙.๘๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๓๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)


นายณรงฤทธิ์

(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง
โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๕ ได้ หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายณรงฤทธิ์ สำรวมจิต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


(ลงชื่อ)  ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายเรืองยศ จำปา)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร.....
.....

✓
(ลงชื่อ) 
(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายสันติ อุทุมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 ได้ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านสายโท 5 ได้ หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร

แบบเลขที่

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	493,819.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	493,819.84	
	คิดเป็นราคากลาง	493,819.84	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.100 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,938,198.40 บาท

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัด ทด. จันทบเพชร

ลงชื่อ ผู้ขึ้นขอบ
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัด ทด. จันทบเพชร

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสันติ อุทุมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ ประธาน
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัด ทด. จันทบเพชร

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 ได้ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านสายโท 5 ได้ หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทเพชร

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย (นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1.00	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.10 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	800.00	15.50	12,400.00	1.3643	21.15	16,917.32
	1.20 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.30 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.40 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2.00	งานดิน							
	2.10 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	800.00	1.73	1,384.00	1.3643	2.36	1,888.19
	2.20	ตร.ม.						
	2.30 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.40 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.50 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
3.00	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.10 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.20 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	160.00	728.74	116,598.40	1.3643	994.22	159,075.20
	3.30	ตร.ม.						
4.00	งานผิวทาง							
	4.10 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	800.00	35.19	28,152.00	1.3643	48.01	38,407.77
	4.20 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.						
	4.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	800.00	246.48	197,184.00	1.3643	336.27	269,018.13
	4.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
5.00	งานผิวไหล่ทาง							
	5.10 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	5.20 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.						
	5.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
	5.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
6.00	งานตีเส้นจราจร							
	6.10 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	4.00	260.00	1,040.00	1.3643	354.72	1,418.87
	6.20 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	20.00	260.00	5,200.00	1.3643	354.72	7,094.36
7.00	งานทอกกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	7.10 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.20 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.30 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.40 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.50 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8.00	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.40 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.50 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.60 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.70 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.80 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.90 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9.00	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10.00	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							

รวมค่าก่อสร้าง 493,819.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

361,958.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

พื้นที่

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน