



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๗ เมตร หนา ๐.๕๐-๑.๕๐ เมตร slope ๑:๒ (บดอัดธรรมดา) หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๕ ตารางเมตร และปริมาตรดินยกระดับไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๒.๕๐ ลบ.ม. วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมเทลิน, ดาดปากท่อ (ตามประกาศโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๓๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖) งบประมาณ ๔๓๘,๘๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๓๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๓๑,๒๙๙.๑๘ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ อุทุมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/๒๗

วันที่ ๐๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้าน สาย โท ๗ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๗ เมตร หนา ๐.๕๐-๑.๕๐ เมตร slope ๑:๒ (บดอัดธรรมดา) หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๕ ตารางเมตร และปริมาตรดินยกระดับไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๒.๕๐ ลบ.ม. วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมเทสลิน, ดาดปากท่อ (ตามประกาศโอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ ๓๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖) งบประมาณ ๔๓๘,๘๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และราคากลาง ๔๓๑,๒๙๙.๑๘ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๓๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

นายณรงฤทธิ์

(นายณรงฤทธิ์ สำนวนจิต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายณรงฤทธิ์ สารวมจิต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางกรชนก ราชประโคน)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร.....



(ลงชื่อ).....

(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร.....

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ อ่วมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

แบบสรุปราคาก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก บ้านสายโท7 หมู่ที่6
 สายทาง บริเวณ สระเบ้านสายโท7 หมู่ที่6
 ประเภท งานทาง
 ปริมาณงาน งานถนนดินยกระดับ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 657 เมตร หนา 0.50-1.50 เมตร Slope 1:2 (บดอัดธรรมดา) หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,285 ตร.ม
 และปริมาณดินยกระดับไม่น้อยกว่า 1,462.50 ลบ.ม. วางท่อขนาด ๑ 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทลิน,ดาตปากท่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่6 บ้านสายโท7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาโดย นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	431,299.18	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	431,299.18	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)	431,299.18	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 (ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
 (นายเรืองยศ จำปา)
 รองปลัดเทศบาลจันทบเพชร
 (ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายเรืองยศ จำปา)
 รองปลัดเทศบาลจันทบเพชร
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสันติ อุทุมพร)
 นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ประธาน
 (นางกรชนก ราชประโคน)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 กรรมการ
 (นายวีระพงษ์ แก้วสุข)
 นักจัดการงานทั่วไป
 กรรมการ
 (นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก บ้านสายโท7 หมู่ที่6

ปริมาณงาน งานถนนดินยกระดับ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 657 เมตร หนา 0.50-1.50 เมตร Slope 1:2 (บดอัดธรรมดา) หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,285 ตร.ม และปริมาณดินยกระดับไม่น้อยกว่า 1,462.50 ลบ.ม. วางท่อขนาด ๑ 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทลิน,คาคปากท่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่6 บ้านสายโท7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต

เมื่อวันที่ ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor f	ราคาต่อหน่วย X FF
1	งานดิน						
1.1	งานวางวางและชุดต่อ (ขนาดเบา) คั่นทางตลอดสายทาง	ตร.ม.	3,285.00	1.32	4,336.20	1.3624	5,907.64
1.2	งานวางวางและชุดต่อ (ขนาดกลาง) ชักร่องน้ำ	ตร.ม.	-	2.79	-	1.3624	-
1.3	งานดินถมคั่นทาง พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	54.92	-	1.3624	-
1.4	งานดินถมคั่นทาง (บดอัดธรรมดา)	ลบ.ม.	1,462.50	109.53	160,187.63	1.3624	218,239.62
2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)						
2.1	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 เมตร (หลวม)	ลบ.ม.	335.07	431.92	144,723.43	1.3624	197,171.20
3	งานวางท่อ						
3.1	ท่อระบายน้ำคสล.ชั้น3 ขนาด 0.30 เมตร	เมตร	-	641.54	-	1.3624	-
3.2	ท่อระบายน้ำคสล.ชั้น3 ขนาด 0.60 เมตร	เมตร	8.00	915.73	7,325.84	1.3624	9,980.72
	รวมค่างานต้นทุน						431,299.18

ประมาณราคา นายณรงฤทธิ์
(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน