



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....
โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๓ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๘๖,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๒๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้น มีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๙,๓๗๖.๔๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ อุทุมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/-

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๓ ตารางเมตร งบประมาณ จำนวน ๑๘๖,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และราคากลาง ๑๙๙,๓๗๖.๔๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบบาทถ้วน) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๒๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายณรงฤทธิ์ สำนรัมย์จิต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง
โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม บ้านสายโท ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายณรงฤทธิ์ สำรวมจิต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสมพิศ แสนศักดิ์ดา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางกรชนก ราชประโคน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร..... 
.....

(ลงชื่อ) 
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร..... 
.....

(ลงชื่อ) 
(นายสันติ อุทุมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร
 ประเภท โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม
 เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลจันทบเพชร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ที่ 13 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลจันทบเพชร
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร และ ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
 และ ขนาด 4.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 433 ตารางเมตร
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	152,498.46	1.3074	199,376.49	
2	ประเภทงานไม่ปรับราคา				
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	เงินจ่ายล่วงหน้า	%			
	เงินหักประกันผลงาน	%			
	ภาษี	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			199,376.49	
	รวมค่าก่อสร้างรวมเหมารวมทั้งสิ้น			199,376.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			199,376.49	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์			

หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณรงฤทธิ์ สารวมจิต)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัด ทต. จันทบเพชร

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัด ทต. จันทบเพชร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสันติ อุทุมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางกรชนก ราชประโคน)

หัวหน้าสำนักปลัด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางสมพิศ แสนศักดิ์ตา)

เจ้าพนักงานธุรการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายณรงฤทธิ์ สารวมจิต)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา โครงการเทพนครคอนกรีตเสริมเหล็กสถาปราคมน

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันทนบุรี

ฝ่าย กอง กรม วันที่

ประมาณการโดย นายณรงฤทธิ์ สำนวนจิต

ตำบลจันทนบุรี อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

29 สิงหาคม 2566

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย	ราคาวัสดุ		หน่วย	ราคาค่าแรง		รวมราคาวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
					บาท	รวมค่าวัสดุ		บาท	รวมค่าแรง		
1	งานโครงสร้าง										
		งานปรับสถานที่	433.00	ตร.ม.	ตร.ม.		ตร.ม.	10.00	4,330.00	4,330.00	
		ทรายหยาบรองพื้น	27.06	ลบ.ม.	ลบ.ม.	560.75	ลบ.ม.	99.00	2,678.94	17,852.84	
		คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	43.30	ลบ.ม.	ลบ.ม.	1,775.70	ลบ.ม.	498.00	21,563.40	98,451.21	
		ไม้แบบ(รวมไม้คร่าว)	7.11	ลบ.ฟ.	ลบ.ฟ.	613.50	ตร.ม.	133.00	11,517.80	15,879.79	86.60
		เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.		กก.	กก.	29.47	กก.	4.10	-	-	
		เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.		กก.	กก.	28.36	กก.	3.30	-	-	
		ลวดผูกเหล็ก		กก.	กก.	86.92	กก.		-	-	
		ตะปู	21.65	กก.	กก.	41.12	กก.			890.25	
		เหล็กตระแกรงวางเหล็ก ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	433.00	ตร.ม.	ตร.ม.	29.86	ตร.ม.	5.00	2,165.00	15,094.38	
						110,243.32			42,255.14	152,498.46	